



Toszek, dn. 17.07.2020 r.

L. dz. DS/.....3243...../20

## ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy 50/DEG/AM/2020

1. Zamawiający: **SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek** zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:
2. Przedmiot zamówienia: **Modernizacja pokrycia dachowego budynku przychodni, budynku SUW oraz łącznika między budynkami D i E SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.**

Szczegółowo poniżej:

- a) Przedmiot zamówienia w zakresie **modernizacji pokrycia dachowego budynku przychodni** obejmuje:
  - Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy
  - Częściowa wymiana odeskowania
  - Rozebranie rynien oraz rur spustowych
  - Rozebranie obróbek blacharskich
  - Rozebranie instalacji odgromowej
  - Wywiezienie papy
  - Położenie nowej papy (dwukrotne – papa podkładowa, papa nawierzchniowa) **wymagana papa podkładowa o gr. 4,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni, papa wierzchniego krycia gr. 5,3 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni**
  - Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej
  - Założenie istniejących rynien oraz rur spustowych
  - Demontażu istniejącej instalacji odgromowej
  - Wykonanie (zgodnie z wymogami) nowej instalacji odgromowej
  - Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej

b) Przedmiot zamówienia w zakresie **modernizacji pokrycia dachowego budynku SUW** obejmuje:

Zakres prac:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy

- Rozebranie obróbek blacharskich
- Wywiezienie papy
- Położenie nowej papy (dwukrotne – papa podkładowa, papa nawierzchniowa) **wymagana papa podkładowa o gr. 4,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni, papa wierzchniego krycia gr. 5,3 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni**
- Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej

c) Przedmiot zamówienia w zakresie **modernizacji pokrycia dachowego łącznika między budynkami D i E obejmuje:**

Zakres prac:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy
  - Rozebranie rynien
  - Rozebranie obróbek blacharskich
  - Wywiezienie papy
  - Położenie nowej papy (dwukrotne – papa podkładowa, papa nawierzchniowa) **wymagana papa podkładowa o gr. 4,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni, papa wierzchniego krycia gr. 5,3 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze – 25 stopni**
  - Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej
  - Założenie nowych rynien
3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:  
 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:  
**cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - 100 %**

**Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:**

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

**cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:**

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C – ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę w danym pakiecie

C<sub>N</sub> – najniższa cena proponowana przez Wykonawców w danym pakiecie

C<sub>OB</sub> – cena badanej oferty w danym pakiecie

W<sub>C</sub> – wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie

5. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- a) kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót.
- b) kserokopia aktualnych uprawnień budowlanych Kierownika Budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych.

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p. poz., normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
- b) Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu,
  - prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z działalnością szpitala,
  - składowanie wszelkich materiałów oraz urządzeń budowlanych i sprzętu w wyznaczonym miejscu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem pacjentów oraz innych osób trzecich,
  - zgłoszenie Zamawiającemu konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych,
  - uzyskanie protokołów odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy,
  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za: ewentualne uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp., przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, przeszkolenia stanowiskowe, roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców,
  - wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych,
  - wbudowany materiał winien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w zakładach opieki zdrowotnej i atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny oraz klasyfikację ogniową,
- c) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych.
- d) Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów odpowiedniej jakości.
- e) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie spisane go protokołu odbioru, zawierającego wynik dokonane go sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
- f) Przedmiotem odbioru końcowe go będzie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należyte go wykonania.
- g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
- h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
- i) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
- j) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umowne go za niezrealizowaną część umowy,
  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowne go za każdy dzień zwłoki liczone y od ostatnie go dnia okresu wyznaczone go na usunięcie wad.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
- k) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
- l) Cena przedmiotu umowy określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

**Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1-2 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie na adres:**

**SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku  
Sekretariat Dyrektora Naczelnego  
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek**

**w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2020 r. do godz. 12:00**

**z dopiskiem „Propozycja ofertowa – nr postępowania 50/DEG/AM/2020**

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:  
[a.misztela@szpitaltoszek.pl](mailto:a.misztela@szpitaltoszek.pl)

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych  
*[Podpis]*  
Inż. Eryk Janyszek

Załączniki:

1. Propozycja ofertowa
2. Przedmiar robót

**FORMULARZ CENOWY**

**Modernizacja pokrycia dachowego budynku przychodni, budynku SUW  
oraz łącznika między budynkami D i E SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku**

1. Formularz cenowy:

Lp.	Nazwa	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przychodni, budynku SUW oraz łącznika między budynkami D i E SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku				
	<b>Razem:</b>				

zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej propozycji ofertowej

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ....., posiadającego uprawnienia budowlane nr .....
3. Gwarancja jakości:  
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ..... miesięcy (*nie mniej niż 36 miesięcy*).
4. Termin płatności:  
Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych. / *wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni* /
5. Inne .....

..... dn. ....

.....  
*pieczętka i podpis Wykonawcy  
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

**Przedmiar robót**

**Modernizacja pokrycia dachowego budynku przychodni**

<b>Roboty:</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka miary</b>
Rozbiórka pokrycia z papy i rozbiórka rynien	197,00	m <sup>2</sup>
Lacenie	39,40	m <sup>2</sup>
Montaż obróbek blacharskich	36,80	mb
Położenie deski czołowej	20,00	mb
Krycie dachu papą termozgrzewalną I (podkładowa)	197,00	m <sup>2</sup>
Krycie dachu papą termozgrzewalną II (nawierzchniowa)	197,00	m <sup>2</sup>
Montaż rynien	36,80	mb
<b>Material:</b>		
Deski	40,00	mb
Papa termozgrzewalna podkładowa	226,50	m <sup>2</sup>
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	226,50	m <sup>2</sup>
Butla gazowej	3,00	szt.
Obróbki blacharskie	20,00	szt.
Montaż nowej instalacji odgromowej	1,00	szt.
Pomiar instalacji odgromowej	1,00	szt.
Wywóz papy	197,00	m <sup>2</sup>

Zastępca Dyrektora  
z/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

*inż. Erwin Janysek*

**Przedmiar robót**

**Modernizacja pokrycia dachowego budynku SUW**

<b>Roboty:</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka miary</b>
Rozbiórka pokrycia z papy i rozbiórka rynien	170,00	m <sup>2</sup>
Montaż obróbek blacharskich	35,00	mb
Krycie dachu papą termozgrzewalną I (podkładowa)	170,00	m <sup>2</sup>
Krycie dachu papą termozgrzewalną II (nawierzchniowa)	170,00	m <sup>2</sup>
<b>Material:</b>		
Papa termozgrzewalna podkładowa	195,00	m <sup>2</sup>
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	195,00	m <sup>2</sup>
Butla gazowej	2,00	szt.
Obróbki blacharskie	35,00	szt.
Wywóz papy	170,00	m <sup>2</sup>

Zastępca Dyrektora  
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

*inż. Erwin Jarysek*

**Przedmiar robót**

**Modernizacja pokrycia dachowego łącznika między budynkami D i E**

<b>Roboty:</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka miary</b>
Rozbiórka pokrycia z papy i rozbiórka rynien	53,00	m <sup>2</sup>
Montaż obróbek blacharskich	32,00	mb
Krycie dachu papą termozgrzewalną I (podkładowa)	53,00	m <sup>2</sup>
Krycie dachu papą termozgrzewalną II (nawierzchniowa)	53,00	m <sup>2</sup>
Montaż rynien	20,00	mb
<b>Material:</b>		
Papa termozgrzewalna podkładowa	61,00	m <sup>2</sup>
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	61,00	m <sup>2</sup>
Butla gazowej	2,00	szt.
Obróbki blacharskie	32,00	szt.
Wywóz papy	53,00	m <sup>2</sup>

Zastępca Dyrektora  
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych  
*Erwin Janysek*  
inż. Erwin Janysek