

Przedmiar Robót

Przedmiot kosztorysu: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul.
Gliwicka 5

Temat : Budynek "Ł" - Wymiana pionu wodociągowego (zimna i
ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego

Lokalizacja: Toszek - teren szpitala

Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul.
Gliwicka 5

Opracowany przez: Stanisława Marciniaka

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak

KOŚCIEC
Marc
Stanisław Marciniak

Data: 11.09.2020

Klauzula: Kody CPV :

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5
Temat : Budynek "Ł" - Wymiana pionu wodociągowego (zimna i ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu
kanalizacyjnego

Identyfikator kosztorysu: 2121 - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W
TOSZKU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE		
1	KNR 4-01 WACETOB 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	7,000
2	KNR 4-01 WACETOB 820-8 Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	12,000
3	KNR 4-01 WACETOB 208-3 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 30 cm - Przebicie otworów w stropach	szt	4,000
4	KNR 4-01 WACETOB 335-10 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły	szt	7,000
5	KNNR 8 108-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, na	m	66,000
6	KNNR 8 121-1 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm 'zawór przelotowy DN 15 mm' 9 ' " DN 20 mm' 2	szt	11,000
7	KNNR 8 122-5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt	7,000
8	KNNR 8 222-8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75 mm na ścianach budynku	m	22,000
9	KNNR 8 224-5 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego czyszczaka z PCW o średnicy 75 mm	szt	1,000
10	KNNR 8 225-3 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej	kpl	7,000
2	ROBOTY MONTAŻOWE		
11	KNNR 4 105-2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 20 mm	m	19,000
12	KNNR 4 105-1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15 mm	m	28,000
13	KNNR 4 130-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm - Zawory kulowe DN 20 mm	szt	2,000
14	KNNR 4 130-1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm - Zawory kulowe DN 15 mm	szt	9,000
15	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt	7,000
16	KNNR 4 115-1 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15 mm - Podejście podpływowo pod baterie umywalk	szt	7,000

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2020 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNNR 4 430-2 łączniki (kształtki) z żeliwa ciągliwego ocynk. o średnicy nominalnej 20 mm - Wycena ponadnormatywnej ilości kształtek niezbędnych do robót instalacyjnych	szt	8,000
18	KNNR 4 430-1 łączniki (kształtki) z żeliwa ciągliwego ocynk. o średnicy nominalnej 15 mm - Wycena ponadnormatywnej ilości kształtek niezbędnych do robót instalacyjnych	szt	20,000
19	KNNR 4 126-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach 19,00+28,00	m	47,000
20	KNNR 4 128-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - dwukrotne [RMS=2] 19,00+28,00	m	47,000
21	KNNR 4 207-2 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	m	17,000
22	KNNR 4 213-4 Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 75 mm	szt	1,000
23	KNNR 4 222-1 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
24	KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - szer. 50 cm	kpl	7,000
25	KNNR 4 211-2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych - Dodatek za wykonanie podejścia do rury wywiewnej	szt	1,000
26	KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - Dodatek za wykonanie podejść odpływowych od umywalek	szt	7,000
27	KNNR 4 220-4 Analogia - Montaż drzwiczek rewizyjnych metalowych	szt	5,000
3	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI		
28	KNR 4-01 WACETOB 206-2 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.ponad 10 cm - Zabetonowanie otworów w stropach i stropodachu	szt	4,000
29	KNR 4-01 WACETOB 325-4 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.ponad 1 cegłę	szt	7,000
30	KNR 4-01 WACETOB 706-5 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.25 m2 w ścianach, tynki z zaprawy	szt	14,000
31	KNR 4-01 WACETOB 706-7 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.25 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej	szt	4,000
32	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 0,50*18	m2	9,000
33	KNNR 2 805-1 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 20 i 20 x 20 cm na zaprawie	m2	12,000
34	KNNR 2 1208-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca gr.2,0 mm	m2	14,000

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2020 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNNR 2 1208-2 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości - dopłata za następne 3 mm grub. [RMS=3]	m2	14,000
36	KNNR 2 1206-2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina spełniająca wymogi dla zastosowania w pomieszczeniach szpitalnych	m2	14,000

----- Koniec wydruku -----