



Toszek, dn.29.09.2020 r

L. dz. DS/.....4315...../2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 72./DEG/AM/2020

1. Zamawiający: **SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek**
zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:

2. Przedmiot zamówienia: **Wymiana pionu wodociągowego (zimna i ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego w budynku „L” SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.**

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020.

4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę

C_N - najniższa cena proponowana przez Wykonawców

C_{OB} - cena badanej oferty

W_C - wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p. poz., normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
- b) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych.
- c) Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów odpowiedniej jakości.
- d) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie spisanego protokołu odbioru, zawierającego wynik dokonanej ilości i jakości wykonanych robót, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
- e) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
- f) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- h) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
- i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
- j) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
 - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
- k) Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora szpitala,
- l) Cena przedmiotu umowy określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie na adres:

**SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Sekretariat Dyrektora Naczelnego
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek**

w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.....2020 r. do godz. 12.00
z dopiskiem „Propozycja ofertowa– nr postępowania 72...../DEG/AM/2020”

Osoba do kontaktu:

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:
a.misztela@szpitaltoszek.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

1. Propozycja ofertowa.
2. Przedmiar robót.

D Y R E K T O R
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

inż. Erwin Janyszek

PROPOZYCJA OFERTOWA - nr postępowania 72../DEG/AM/2020

Wymiana pionu wodociągowego (zimna i ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego w budynku „Ł” SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

1. Formularz cenowy:

| Lp. | Nazwa | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
|--------|---|--------------------|---------|------------------|---------------------|
| 1. | Wymiana pionu wodociągowego (zimna i ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego w budynku „Ł” SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. | | | | |
| Razem: | | | | | |

zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej propozycji ofertowej

2. Gwarancja jakości:

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres miesięcy (*nie mniej niż 36 miesięcy*).

4. Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych. / *wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni /*

5. Inne

..... dn.

.....
*pieczętka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

Przedmiar Robót

Przedmiot kosztorysu: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul.
Gliwicka 5

Temat : Budynek "Ł" - Wymiana pionu wodociągowego (zimna i
ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego

Lokalizacja: Toszek - teren szpitala

Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul.
Gliwicka 5

Opracowany przez: Stanisława Marciniaka

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak

KOSZTORYSAN
Marciniak
Stanisław Marciniak

Data: 11.09.2020

Kluczula: Kody CPV :

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Temat : Budynek "L" - Wymiana pionu wodociągowego (zimna i ciepła woda), cyrkulacyjnego oraz pionu kanalizacyjnego

Identyfikator kosztorysu: 2121 - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU

| W1 Przedmiar robót | | wyk.dn: 11.09.2020 | str. 1 |
|--------------------|--|--------------------|--------|
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE | | |
| 1 | KNR 4-01 WACETOB 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 7,000 |
| 2 | KNR 4-01 WACETOB 820-8 Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 12,000 |
| 3 | KNR 4-01 WACETOB 208-3 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 30 cm - Przebicie otworów w stropach | szt | 4,000 |
| 4 | KNR 4-01 WACETOB 335-10 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 1/2 cegły | szt | 7,000 |
| 5 | KNNR 8 108-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, na | m | 66,000 |
| 6 | KNNR 8 121-1 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm 'zawór przelotowy DN 15 mm' 9 ' " " DN 20 mm' 2 | szt | 11,000 |
| 7 | KNNR 8 122-5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej | szt | 7,000 |
| 8 | KNNR 8 222-8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75 mm na ścianach budynku | m | 22,000 |
| 9 | KNNR 8 224-5 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego czyszczaka z PCW o średnicy 75 mm | szt | 1,000 |
| 10 | KNNR 8 225-3 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej | kpl | 7,000 |
| 2 | ROBOTY MONTAŻOWE | | |
| 11 | KNNR 4 105-2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 20 mm | m | 19,000 |
| 12 | KNNR 4 105-1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15 mm | m | 28,000 |
| 13 | KNNR 4 130-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm - Zawory kulowe DN 20 mm | szt | 2,000 |
| 14 | KNNR 4 130-1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm - Zawory kulowe DN 15 mm | szt | 9,000 |
| 15 | KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 7,000 |
| 16 | KNNR 4 115-1 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15 mm - Podejście podpływowe pod baterie umywalk | szt | 7,000 |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2020 str. 2

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|--|-----------------|--------|
| 17 | KNNR 4 430-2 łączniki (kształtki) z żeliwa ciągliwego ocynk. o średnicy nominalnej 20 mm - Wycena ponadnormatywnej ilości kształtek niezbędnych do robót instalacyjnych | szt | 8,000 |
| 18 | KNNR 4 430-1 łączniki (kształtki) z żeliwa ciągliwego ocynk. o średnicy nominalnej 15 mm - Wycena ponadnormatywnej ilości kształtek niezbędnych do robót instalacyjnych | szt | 20,000 |
| 19 | KNNR 4 126-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach 19,00+28,00 | m | 47,000 |
| 20 | KNNR 4 128-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - dwukrotne [RMS=2] 19,00+28,00 | m | 47,000 |
| 21 | KNNR 4 207-2 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych | m | 17,000 |
| 22 | KNNR 4 213-4 Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 75 mm | szt | 1,000 |
| 23 | KNNR 4 222-1 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym | szt | 1,000 |
| 24 | KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - szer. 50 cm | kpl | 7,000 |
| 25 | KNNR 4 211-2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych - Dodatek za wykonanie podejścia do rury wywiewnej | szt | 1,000 |
| 26 | KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - Dodatek za wykonanie podejść odpływowych od umywalk | szt | 7,000 |
| 27 | KNNR 4 220-4 Analogia - Montaż drzwiczek rewizyjnych metalowych | szt | 5,000 |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI | | |
| 28 | KNR 4-01 WACETOB 206-2 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.ponad 10 cm - Zabetonowanie otworów w stropach i stropodachu | szt | 4,000 |
| 29 | KNR 4-01 WACETOB 325-4 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.ponad 1 cegłę | szt | 7,000 |
| 30 | KNR 4-01 WACETOB 706-5 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.25 m2 w ścianach, tynki z zaprawy | szt | 14,000 |
| 31 | KNR 4-01 WACETOB 706-7 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.25 m2 w stropach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej | szt | 4,000 |
| 32 | KNNR 2 802-6 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 0,50*18 | m2 | 9,000 |
| 33 | KNNR 2 805-1 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 20 i 20 x 20 cm na zaprawie | m2 | 12,000 |
| 34 | KNNR 2 1208-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca gr.2,0 mm | m2 | 14,000 |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2020 str. 3

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----|---|-----------------|--------|
| 35 | KNNR 2 1208-2 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości - dopłata za następne 3 mm grub. [RMS=3] | m2 | 14,000 |
| 36 | KNNR 2 1206-2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - Wykładzina spełniająca wymogi dla zastosowania w pomieszczeniach szpitalnych | m2 | 14,000 |

----- Koniec wydruku -----