



Toszek, dn. 08.08.2019r.

L.dz. DS./3923/2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 61/DEG/MM/2019**

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz.907 z późn.zm.)
o wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO.

2. Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul.Gliwicka 5, 44-180 Toszek
zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:

3. Przedmiot zamówienia:

- **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Toszku przy ulicy Ludowej 15W**

polegającego na:

- Rozbiórce pokrycia z papy – lukarna
- Rozbiórce istniejącego pokrycia z blachy trapezowej
- Pokryciu dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową na łątach lub deskowaniu
- Rozebraniu rynien
- Rozebraniu rur spustowych
- Rozebraniu obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp.
- Wywiezienie gruzu
- Wykonaniu obróbek z blachy stalowej ocynkowanej
- Założeniu rynien oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej

- Demontażu istniejącej instalacji odgromowej
- Wykonaniu (zgodnie z wymogami) nowej instalacji odgromowej
- **Wykonanie izolacji poziomej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ludowej 15W w Toszku**

polegającej na:

- Wykonaniu wykopu
 - Oczyszczeniu pionowych powierzchni ścian murowanych fundamentowych z cegły
 - Wykonaniu tynku cementowego na ścianach pionowych
 - Osuszeniu muru
 - Impregnacji ścian fundamentowych
 - Wykonaniu warstwy ochronnej z folii kubełkowej
 - Zasypaniu wykopu i zagęszczenie
 - Remont cokółu
 - Wykonanie opaski wokół budynku
4. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 września 2019r.
5. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
- cena brutto za realizację zamówienia – 100%

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C – ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę

C_N – najniższa cena proponowana przez Wykonawców

C_{OB} – cena badanej oferty

W_C – wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- a) Uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

7. Wymagania odbioru dokumentacji:

- a) Po wykonaniu usługi należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy z wykonanych robót

8. Zakres:

Wymiana pokrycia dachowego:

- a) Ustawienie rusztowania ramowego warszawskiego
b) Rozbiórka pokrycia z papy (pierwsza warstwa)
c) Rozbiórka pokrycia z papy (druga warstwa)
d) Rozbiórka istniejącego pokrycia z blachy trapezowej
e) Dostawa i montaż materiałów
f) Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną trapezową na łątach lub deskowaniu (blacha trapezowa o grubości 0,7 mm, z powłoką poliestrową, o profilu w nawiązaniu do istniejącego)
g) Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
h) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
i) Rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
j) Wywiezienie gruzu
k) Uiszczenie opłaty za składowanie (utyлизację) materiałów z rozbiórki pokrycia dachu
l) Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej (grubość 0,55 mm, szerokość ponad 25 cm)
m) Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej (grubość 0,7 mm, półokrągłe, średnica 15cm)
n) Montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej (grubość 0,6 mm, okrągłe, średnica 12 cm)
o) Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
p) Wykonanie (zgodnie z wymogami) nowej instalacji odgromowej

Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl, nr telefonu centrali: 32 233-41-12
e-mail: info@szpitaltoszek.pl

Wykonanie izolacji poziomej:

- q) Wykonanie wykopu o głębokości średnio ok. 1,0 m
- r) Oczyszczenie pionowych powierzchni ścian murowanych fundamentowych z cegły, przy użyciu szczotek stalowych, z wykwitów, grzybni, zasoleń, skruszałej zaprawy itp.
- s) Wykonanie tynku cementowego na ścianach pionowych
- t) Osuszenie muru
- u) Impregnacja ścian fundamentowych, smarowanie 2-krotnie – środkiem gruntującym, ochronnym (emulsje bitumiczne stosowane na tynki)
- v) Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej (grubość 5,2 mm)
- w) Wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej grubości min. 0,6 mm i wysokości wytłoczenia min. 9 mm
- x) Zasypanie wykopu i zagęszczenie
- y) Remont cokołu
- z) Wykonanie opaski wokół budynku

9. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- a) Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
- c) Prace powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
- d) Termin udostępnienia Zleceniobiorcy terenu do wykonania prac zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zleceniodawcy
- e) Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest
- f) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy
- g) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
- za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
- h) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
 - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
 - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl, nr telefonu centrali: 32 233-41-12
e-mail: info@szpitaltoszek.pl

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
- i) Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenie przez Dyrektora Szpitala.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie na adres:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

Sekretariat Dyrektora Naczelnego

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Osoby do kontaktu:

inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

tel. (32) 233-41-12 wew. 212

Marta Kapiciak-Milewska – Referent

Tel. (32) 233-41-12 wew. 240

w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2019r. do godz. 11.30

z dopiskiem „Propozycja ofertowa – nr postępowania 61/DEG/MM/2019

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Erwin Janysek

Załączniki:

1. Propozycja ofertowa.

PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 61/DEG/MM/2019 wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Toszku przy ulicy Ludowej 15W administrowanych przez SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu / fax

1. Propozycja ofertowa.

Lp.	Nazwa	Cena jedn. netto (zł)	Ilość	Wartość netto (zł) cena jedn. netto x ilość	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ludowej 15W w Toszku wg załączonego przedmiaru robót – przedłożenie kosztorysu ofertowego						
2.	Wykonanie izolacji pionowej i opaski wokół budynku przy ul. Ludowej 15W w Toszku wg załączonego określenia robót – przedłożenie kosztorysu ofertowego						
RAZEM:							

2. Termin płatności:

Wyznaczony termin płatności w terminie dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.
/wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni/

3. Inne

..... dn.....

.....
pieczęćka i podpis Dostawcy
lub upoważnionego przedstawiciela (li) Dostawcy

**Określenie robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej
i opaski wokół budynku 15W**

1. Wykonanie wykopu o głębokości średnio ok. 1,0 m.
2. Oczyszczenie pionowych powierzchni ścian murowanych fundamentowych z cegły przy użyciu szczotek stalowych z wykwitów, grzybli, zasoleń, skruszałej zaprawy, itp.
3. Wykonanie tynku cementowego na ścianach pionowych
4. Osuszenie muru
5. Impregnacja ścian fundamentowych, smarowanie, 2-krotnie - środkiem gruntującym, ochronnym (emulsje bitumiczne stosowane na tynki)
6. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej grub. 5.2 mm
7. Wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej grubości min. 0.6 mm i wysokości wytłoczenia min. 9 mm.
8. Zasypanie wykopu i zagęszczenie
9. Remont cokołu
10. Wykonanie opaski wokół budynku

INSPEKTOR NADZORU
BK
dr inż. **Bernard Kowolik**
uprawnienia budowlane nr SLK/4955/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Temat : Modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ludowej Nr 15W w Toszku

Identyfikator kosztorysu: 2071 - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W
TOSZKU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.07.2019 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY POKRYWCZE		
1	KNR 4-01 WACETOB 518-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3,50*2,00	m2 połaci	7,000
			7,000
2	KNR 4-01 WACETOB 518-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - druga warstwa	m2 połaci	7,000
3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 529-1 Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową na łątach lub deskowaniu powierzchnia arkuszy do 4 m2 - Analogia - Rozbiórka istniejącego pokrycia z blachy trapezowej [R=0,7;M=0;S=0,7] 14,30*7,25*2-7,00	m2	200,350
			200,350
4	KNR 4-01 WACETOB 545-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14,30*2+5,00	m	33,600
			33,600
5	KNR 4-01 WACETOB 545-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,00*3	m	18,000
			18,000
6	KNR 4-01 WACETOB 545-8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp.	m2	30,000
7	KNR 4-01 WACETOB 109-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - Ręczny załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki pokrycia dachu 10,50	m3	10,500
			10,500
8	KNR 4-01 WACETOB 109-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km - Odwóz materiałów j.w. na dalsze 14 km [S=14]	m3	10,500
9	1-1 Opłata za składowanie (utylizację) materiałów z rozbiórki pokrycia dachu	m3	10,500
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 529-1 Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową na łątach lub deskowaniu powierzchnia arkuszy do 4 m2 - Wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową grub. 0,7 mm, z powłoką poliestrową, o profilu w nawiązaniu do istniejącego - dostawa i montaż blachy 14,30*7,25*2	m2	207,350
			207,350
11	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	12,000
12	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	18,000
13	KNR 2-02 WACETOB 519-4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	33,600

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.07.2019 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-02 WACETOB 526-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm, okrągłe o średnicy 12 cm 6,00*3	m	18,000
15	KNR 2-02 WACETOB 1610-2 Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m	kolumna	3,000
2	INSTALACJA ODGROMOWA		
16	2-1 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu budynku o wysok. ok. 10,0 m przed rozpoczęciem robót pokrywcznych - przyjęto nakład robocizny w ilości 0,1 r-g/m2 połaci	m2 połaci	207,350
17	3-1 Wykonanie zgodnie z wymogami nowej instalacji odgromowej - dostawa i montaż materiałów instalacyjnych (wsporniki betonowe, przewód odgromowy, uchwyty, łączniki, złącza rynnowe itp.) - wycena kompleksowa robót wraz z pomiarami i czynnościami odbiorczymi	m2 połaci	207,350

----- Koniec wydruku -----